



- Säästettävä lehtipuu
- Säästettävä havupuu
- Poistettava havupuu 69 kpl
- Poistettava lehtipuu 7 kpl
- Istutettava tuorenpihlaja rym 10cm, 4 kpl
- Istutettava metsämänty 150cm, 100 kpl
- Istutettava vuorimänty 50-60cm, 89 kpl
- Aiemmin tehty, vahvistettu nurmi
- Harventaen siistittävä alue

Pysäköintialueen pohjauksen yhteydessä irti otettava kunta säästetään ja sillä pyritään ennallistamaan valmiin alueen reunat. Vaihtoehtona reuna-alueiden paikkauskylvö.

**Sipintien parkkipaikkalaajennus**  
**Puiden poisto- ja istutussuunnitelma**  
 Mk 1:1000 18.3.2021

ASEMAPIIRUSTUS IN/IJ 13 111  
 PITUUS- JA TYYPIPOIKKILEIKKAUKSET IN/IJ 13 113 JA 13 114  
 POIKKILEIKKAUKSET IN/IJ 13 115  
 PAALUTUSMITAT IN/IJ R-ASEMALLA

|                 |           |   |                                      |
|-----------------|-----------|---|--------------------------------------|
|                 |           | TYÖMAAN TYÖNJOHTO ON VELVOLLINEN HANKKIMAAN TIEDOT KAAPELIEN JA JOHTIMIEN SIJAINNISTA |                                      |
| KÄSIT           | 20.8.2021 | PORIN KAUPUNKI  |                                      |
| SUUN            | 18.3.2021 | TEKNINEN TOIMIALA   |                                      |
| TARK            | 14.9.2021 | INFRA YKSIKKÖ / INFRAJOHTAMINEN   |                                      |
| TARK            | 14.9.2021 | SIPINTIE PARKKIPAIKKALAAJENNUS  |                                      |
| HVY             | 14.9.2021 | LIIK. INS.  | PUIDEN POISTO- JA ISTUTUSSUUNNITELMA |
| VAHV            |           | VIHERSUUNNITELMA R  |                                      |
| ETRS-GK22 N2000 |           | MITTAKAAVA 1:1000   | PIIR N:O IN / IJ 13 112              |