LOPPUTULOS-RAPORTTI

29.9.2026
Porin kaupunki
Miika Pennanen

Kyläsaaren koulu ja päiväkoti

Kyläsaaren koulu ja päiväkoti, Hankesuunnitelma 30.06.2026 - päivitetty

28760 Pori

Bruttoala 3 591 brm²
Lämmitetty nettoala 3 374 n-m²
Tilavuus 14 432 rm³
Rakennuspaikan pinta-ala 20 000 rp-m²
Tarkasteluajankohta 31.8.2026
Tarkastelujakso 50 vuotta

Rakennusosat

	Rakennuksen kok.päästö kg CO_2e/n-m²/v	Rakennuksen kok.päästö kg CO_2e	Rakennuspaikan kok.päästö kg CO_2e/rp-m²/v	Rakennuspaikan kok.päästö kg CO_2e
RAKENNUSOSA	9,8	1 645 340	4,6	4 633 997
TEKNIIKKAOSA	3,3	548 584		
RAKENNUSTEHTÄVÄ	0,1	23 360		
MAA-ALUE				
TOIMINTA				
TUOTESIDONNAISET PÄÄSTÖT	**13,1**	**2 217 284**	**4,6**	**4 633 997**

Sisältää tietoa Realaizer-palvelusta. Copyright © Haahtela. Tämä raportti ja sen sisältämät tiedot ovat Realaizer – Palveluiden yleisissä ehdoissa tarkoitettuja Lopputuloksia, joiden käyttöön ja jakamiseen sovelletaan kyseisiä ehtoja. Lopputulosten käyttö ja jakaminen on sallittu vain siihen Käyttötarkoitukseen, johon ne on tuotettu. Kaikki muu käyttö on ehdottomasti kielletty.

© Haahtela