

Tarjouspyyntö

Pyydämme tarjousta kahden hulevesipumppaamon asentamiseksi.

Työ suoritetaan kokonaishintaurakkana, alv. 0 %. Tarjouksen tulee sisältää alla listatut työt sekä 30 metriä, 6 metrin korkuista Larsen ponttiseinää asennettuna ja tuettuna solkineen.

Mikäli ponttiseinän määrä ylittyy, lisätyön hinnoittelussa käytetään urakoitsijan antaman lisätyöhintaluettelon mukaista hintaa.

Mikäli asennettu määrä on pienempi kuin 30 metriä, tullaan kokonaishintaurakan hintaa hyvittämään urakoitsijan antaman lisätyöhintaluettelon mukaisesti.

Oletus on, että toinen kaivanto joudutaan tukemaan Larseneilla. On mahdollista, että myös toinen kaivanto joudutaan tukemaan. Alempana lisätyöhinta Larseneille.

Urakoitsijan suorittamat työt

- Kaivantosuunnitelma
- murskeet ja suodatinkankaat, pumppaamojen alle suodatin kangas ja vähintään 20 cm paksu murskepeti 0-32 mm murskeesta.
- asennustyö kahdelle pumppaamolle, yhdelle kaivolle ja tarvittavalle määrälle putkea (merkitty piirustuksiin),
- Larsenien tuominen, asennus ja poisvienti, asennettava Pumppaamo 2:lle. Tilaaaja päättää, että asennetaanko pumppaamo 1:lle myös ponttiseinät. Larsenit on oltava 6 metrisiä ja Larsenien väliin on asennettava myös soljet, jotta maanpaine ei kaada ponttiseinää.
- ylijäämämaat toimitetaan Swerockin maanläjitysalueelle, Parkanontie 157
- Pumppaamo 1(Vanhan Vaasantien puoleinen pumppaamo)
 - Pumppaamon asennus
 - purkuputken liittäminen pumppaamoon laippaliitoksella.
 - pumppaamon tuloputken asennus, 6 metriä (400 mm)
 - suojaputki sähkösyöttökaapelille, 6 metriä (110mm)
- Pumppaamo 2
 - Pumppaamon asennus
 - purkuputken asennus

- yhden kaivon asennus, urakkarajan sisällä (kaupunki toimittaa kaivon)
- kaivon ja pumppaamon välisen putken asennus ja kaivosta yhden kuuden metrin mittaisen pätkän asennus (315 mm), putken pää tulpataan ja merkitään maastoon näkyvästi. Lisäksi yhdysputken asennus runkokaivon suuntaan, urakkarajaan asti.

Kaupunki toimittaa:

kaapelinäytöt (Caruna, Lounea)

työn aikainen valvonta sähkökaapelille (Caruna)

kaivot

pumppaamot, pohjalaattoineen

putket

työmaasähköt

sähköliittymät pumppaamoille on asennettu (Caruna)

automaatiolaitteet, Kaupunki sopinut automaatiotoimittajan kanssa(Lining)

Urakoitsija täyttää!

Kokonaishintaurakka, alv. 0% _____

mahdollisia lisätoita varten tulee urakoitsijan täyttää lisätyöhinnat:

tuntihinnat

kaivinkone, tuntiveloitus _____

kuorma-auto, tuntiveloitus _____

mursketonni €/tn _____

Larsenien hinta €/metri valmista ponttiseinää _____

sisältäen kaikki Larseneista aiheutuvat kulut